Aufteilung der technischen Bearbeitung

Leistungsmodell nach SIA 108/112			Enthalten in Akkordpreis			Grundlagen SIA
Phasen	Teilphasen		P	K	WS	
1		**Strategische Planung**				
	11	Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien	—	—	—	108
2		**Vorstudien**				
	21	Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie	—	—	—	108
	22	Beschaffung von Planer- und Spezialistenleistungen	—	—	—	108
3		**Projektierung**				
	31	Vorprojekt		—	—	108
	32	Bauprojekt	TB-A	—	—	108
	33	Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt	*	—	—	108
4		**Ausschreibung**				
	41	Ausschreibungsplanung	TB-A	—	—	108
	42	Ausschreibung,	TB-A	—	—	108
		Offertvergleich, Vergabe	*	—	—	108
		Angebotspreisberechnung	TB-C	TB-C	TB-C	118/380
5		**Realisierung**				
	51	Ausführungsprojekt	TB-B	—	—	108
	52	Ausführung		—	—	108
		AVOR, Montageleitung	TB-C	TB-C	TB-C	118/380
	53	Abschluss				108
		Verrechnungsunterlagen, Abrechnung	TB-C	TB-C	TB-C	118/380
6		**Bewirtschaftung**				
	61	Betrieb	—	—	—	108
	62	Erhaltung	—	—	—	108
	63	Grundlage für die Neuausrichtung	—	—	—	108

BKP

Techn Bearb

Die Verrechnung zu P-Preisen ist bis zu Bausummen von ca. Fr. 30‘000.— vorgesehen.
In der Regel entfallen die mit * bezeichneten Projektleistungen, bzw. werden durch den Kunden oder Architekten erbracht.
Zu den Grundleistungen gehören die Phasen 3, 4 und 5. Leistungen der Phasen 1, 2 und 6 sind besonders zu vereinbaren.

Technische Bearbeitung A + B

Eine detaillierte Umschreibung der TB-A und B-Leistungen finden Sie in der SIA Norm 108.

Technische Bearbeitung C

Die Leistungen von TB-C sind mit der Installationsausführung untrennbar verbunden und müssen deshalb vom Elektro-Installateur ausgeführt werden:

Ausführungsunterlagen, AVOR

- technische und rechtliche Bedingungen und die Möglichkeiten der Arbeitsdurchführung prüfen
- Durchführung des behördlichen Anmelde-, Bewilligungs- und Kontrollverfahrens (Mess- und Prüfprotokoll, Sicherheitsnachweis) gemäss Installationsbewilligung
- Installationsanzeige bei der Netzbetreiberin eingeben
- Einheitspreise für die Installationen und Lieferungen festlegen, allfällige Zuschläge und Reduktionen festlegen (Vorkalkulation) Gesamtbeträge errechnen und kontrollieren
- Auftrag, Weisungen und Unterlagen anfordern, entgegennehmen, prüfen, bereinigen und Ausführung vorbereiten
- Material, Werkzeug, Hilfsmittel auswählen und anfordern
- Nachmass der ausgeführten Installationen und Lieferungen aufnehmen
- Zusätze und Änderungen zu Werkverträgen oder Angeboten vormerken, Nachtragsofferten erstellen
- Aufstellungen und Texte für die Verrechnung bereinigen

Bauausführung

- Teilnahme an Koordinationssitzungen, Ausführungsbesprechungen
- Einsatzplanung der Mitarbeiter, Baustellenkontrolle und Überwachung der Arbeitsausführung
- Arbeitsrapporte und Belege kontrollieren

Inbetriebsetzung und Abnahme

- Sicherheitsmassnahmen, laufende Überprüfung von Vorschriften, Verordnungen, Normen und Ausführung der Anlage
- Laufendes Nachtragen der sich während der Ausführung ergebenden Änderungen und Ergänzungen, sowie das Eintragen der genauen örtlichen Leitungsführung in die Pläne und Schemas.
  Diese sind bei der Abnahme der Anlage dem Bauherrn abzugeben.
- Bereitstellen und Übergeben der Revisionsunterlagen
  Liefern der Betriebs- und Unterhaltsvorschriften
- Prüfungen, Messungen und Proben, die für die Abnahme des Werkes notwendig sind
- Nach Abschluss der Installationsarbeiten: Schlusskontrolle nach NIV durchführen und in einem Sicherheitsnachweis die Ergebnisse festhalten. Nicht enthalten ist eine technische Kontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan
- Einmalige Instruktion des Bauherrn oder seines Bedienungspersonals über Funktion, Betrieb und Unterhalt der Anlage (ohne bauseits gelieferte Komponenten)

© A. Steiger AG Oberentfelden