Elektroprojektierung 2026 21.6

1. Ø Zeitaufwand bei 100% Grundleistungen

Bausumme	Ø Zeitaufw	Bausumme	Ø Zeitaufw	Bausumme	Ø Zeitaufw
100’000	279	350’000	731	700'000	1266
150’000	380	400’000	812	800’000	1409
200’000	473	450’000	891	900’000	1550
250’000	562	500’000	968	1'000’000	1688
300’000	648	600’000	1119	1'200’000	1958

2. Gliederung der Leistungen

Phasen	Phasen-%*	Teilphasen	Teilphasen-%*
1 Strategische Planung	eff Zeitaufwand		
2 Vorstudien	eff Zeitaufwand		
3 Projektierung			
31 Vorprojekt	6%	31 Vorprojekt	5%
		Kostenschätzung	1%
32 Bauprojekt	18%	32 Bauprojekt	12%
		32 Kostenvoranschlag	5%
33 Bewilligungsverfahren/Auflageprojekt		33 Bewilligungsverfahren	1%
4 Ausschreibung	21%		
41 Ausschreibungsplanung		41 Ausschreibungspläne	8%
42 Ausschreibung		42 Ausschreibung	12%
Offertvergleich		42 Offertanalyse und Vergebung	0.5%
Vergabe		42 Terminplan	0.5%
5 Realisierung			
51 Ausführungsprojekt	27%	51 Unternehmerverträge	1%
		51 Ausführungsunterlagen	26%
52 Ausführung	18%	52 Fachbauleitung	18%
53 Inbetriebnahme, Abschluss	10%	53 Schlussabrechnung	3%
		53 Revisionsunterlagen	6%
		53 Garantiearbeiten	1%
6 Bewirtschaftung	eff Zeitaufwand		
Total Phasenprozente	**100%**	**Total Teilphasenprozente**	**100%**

* Prozentaufteilung durch SIA **nicht** publiziert

Die Phasen 3 (Projektierung) – 5 (Realisierung) bilden die Grundleistungen

3. Honorarberechnung (Zeitaufwand)

Berechnungsbeispiel: Elektrobausumme: 380‘000

1. Ø Zeitaufwand: bei 100% Grundleistungen: 812 Stunden (Tabelle 1)

2. Erbrachte Teilphasen: 32 Bauprojekt 12% + 41 Ausschreibungspläne 8% + Ausschreibung 12% + 51 Ausführungsunterlagen 26% + 53 Revisionsunterlagen 6% = 64% (Tabelle 2)

3. Berechnung Zeitaufwand

Ø Zeitaufwand **812 Stunden** x Teilleistungsprozente **64%** = **Zeitaufwand 520 Stunden**

Der berechnete Zeitaufwand kann mit den Faktoren für den Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor für besondere Einflüsse, Umbauzuschlag, etc multipliziert werden. Die Faktoren sind besonders zu vereinbaren, ansonsten gilt der Faktor 1.0

Die honorarberechtigte Bausumme ist die Nettoeingabe- oder Nettoabrechnungssumme (ohne MWSt) der Elektrounternehmer und Lieferanten. Nicht honorarberechtigt sind Gebühren, Gebührenablösungen, Erschliessungskosten, Anschlussbeiträge etc. Zusätzlich verrechnet werden die effektiven Kosten für Heliografien, Fotokopien, Muster etc. Reisezeit und Reisespesen werden gemäss Vereinbarung verrechnet.

Für detaillierte Angaben verweisen wir auf SIA 108.

© A. Steiger AG Oberentfelden