Verlegungsarten-Übersicht 2026

VA	Text	
00		Komplett-Installationen
09		Arbeitszeit
10	AP	auf Holz auf Holz in Hohldecken auf Beton in Hohldecken und Hohlwänden auf Rohböden (Beton)
20	AP	auf Beton auf Eternit/Isolierstoffe auf Backstein auf Hartstein auf Eisen
24	AP	auf vorbereiteten Montagegrund auf Rohrschellen [1] an vormontierte Pendel
30	UP	in Backstein in Kalksandstein Einschieben in Hohldecken
31	UP	in weichen Baustoffen in Holztäfer
35	UP	in Beton in Bruchsteinmauerwerk in Massivholz mit Schlitzarbeiten
40	UP	in Deckenschalung (Holz) in Graben (ohne Erdarbeiten) in Deckenschalung (Beton) [2] in Deckenschalung (Metall) [2] in Deckenschalung mit Isolation [2]
45	UP	in Wandschalung in vorhandene Öffnung mit Anzeichnen in Sichtmauerwerk [2]
48	UP	in vorhandenen Kasten Montage der Abdeckplatten
53	EB	in vorhandene/vorgestanzte Öffnung
54	EB	in Öffnung mit Herstellung in Brüstungskanal
60	Einzug	in Rohr [3] in Installationskanal [3] in Boden-/Brüstungs-/Decken-Kanalsystem [3] in Sammelhalterung [1]
64	Einzug	einzeln oder in kleinen Bündeln [1/3] mit Kabelbänder/KSV verlegt
70	Anschluss	an Klemmen geschraubt, gesteckt [4]
71		an Apparat [4] an Stecker, Kupplung
76		Kabelschuhmontage an Leiter
81	Anschluss Schwachstrom	mit Schneidklemmverbindung geschraubt, gelötet LWL geschweisst
100	Verkaufspreis P/K	
0 . .	Installationszeit	

1 Klemmbriden, Rohrschellen, Sammelhalterungen und Schnellverleger sind als eigene Positionen zu erfassen.

2 Mit Zuschlag/Mehraufwand von Fall zu Fall in Absprache mit der Fachbauleitung.

3 Freie Draht- und Kabelenden sind gleich zu erfassen wie die unmittelbar vorangegangene Verlegung.

4 Inbetriebsetzung und Funktionskontrolle ist als separate Position zu erfassen.

www.asteigerag.ch/**fachkurse**

www.asteigerag.ch/**vorlagen**