Basiswerte STEIGER Kalkulation 2026 — 21.7

Alle in dieser Datensammlung genannten Werte sind unverbindliche Kalkulationsbeispiele.
Jeder Unternehmer, der die vorliegenden Kalkulations-Unterlagen zur Erstellung seiner Berechnungen benutzt, ist aufgerufen, seine **eigenen Kosten** zu ermitteln. Nutzen Sie daher die nachfolgende Eigenkalkulation.

Kalkulationsansätze

Basiswerte	P-Preis	K-Preis	WS-Preis
Materialnettopreis	1.1.2026	1.1.2026	1.1.2026
Materialfaktor	- WG-Rabatt x 1.64	- WG-Rabatt x 1.21	- WG-Rabatt x 1.00
Installationszeit	P (K + 20%)	K	S (K + 2%)
Akkordstundenansatz	**Fr. 157.—**	**Fr. 115.40**	**Fr. 121.—**

Arbeitskosten

Stundenkalkulation		Kalkulationsgrundlagen TB	Monteur	Lernender	Eigenkalkulation TB	Monteur	Lernender
Durchschnittlicher Lohnansatz		54.60	38.98	7.—			
Personalzusatzkosten, Betriebs-GK		60.60	31.34	16.58			
Herstellkosten		**115.20**	**70.32**	**23.58**			
Verwaltung + Vertrieb	19.8%	22.81	13.92	4.67			
Sonderkosten (von Herstellkosten)	6.3%	7.26	4.43	1.49			
Selbstkosten		**145.27**	**88.67**	**29.74**			
Risiko + Gewinn	10%	14.53	8.87	2.97			
Verkaufspreis (gerundet)		**159.80**	**97.60**	**32.70**			

Projekt

Basis-werte

Materialkosten

Material-kalkulation	Kalkulationsgrundlagen P-Material 100% Lager		K-Material 18% L / 82% B		100% Baust-Material		STEIGER WS-Material	Eigenkalkulation P-Material 100% Lager	K-Material . . .% L / . . .% B
Netto-Einkaufspreis		10.—		10.—		10.—	10.—	10.—	10.—
Gemeinkosten	45.0%	4.50	6.8%	0.68	-1.6%	-0.16	0.—		
Herstellkosten		**14.50**		**10.68**		**9.84**	**10.—**		
Verwaltung + Vertrieb	3.0%	0.44	3.0%	0.32	3.0%	0.30	0.—		
Selbstkosten		**14.94**		**11.—**		**10.14**	**10.—**		
Risiko + Gewinn	10%	1.49	10%	1.10	10%	1.01	0.—		
Verkaufspreis		**16.43**		**12.10**		**11.15**	**10.—**		
Materialfaktor	**P=**	**1.64**	**K=**	**1.21**		**1.15**	**1.00**	**P =**	**K =**

Materialfaktoren für andere Mischverhältnisse

Anteil Baustellenmaterial	100%	90%	85%	80%	75%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Materialfaktor	1.12	1.17	1.20	1.22	1.25	1.28	1.33	1.38	1.43	1.48	1.54	1.59	1.64

Akkordpreise

Akkordkalkulation	Kalkulationsgrundlagen P		K		WS		Eigenkalkulation K	WS
Arbeitsanteil								
Monteur (97.60)	0.77h	75.15	0.77h	75.15	0.77h	75.15		
Lernender (32.70)	0.23h	7.52	0.23h	7.52	0.23h	7.52		
Installationsstunde	1.0h	**82.67**	1.0h	**82.67**	1.0h	**82.67**		
TB A+B (159.80)	0.260h	41.55						
TB C (159.80)	0.193h	30.84	0.193h	30.84	0.193h	30.84		
Hilfsmaterial		1.90		1.90		1.90		
Material-GK, Gewinn		0.—		0.—		5.80		
Stunden-Verkauf (gerundet)		**157.—**		**115.40**		**121.—**		
Materialanteil								
Material-Einkauf netto		31.75		31.75		31.75		
Materialzuschlag	64%	20.32	21%	6.67		0.—		
Material-Verkauf		**52.07**		**38.42**		**31.75**		
Akkord-Vergleich		**209.07**		**153.82**		**152.75**		
		135.9%		**100%**		**99.3%**		

© A. Steiger AG Oberentfelden